КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ОБЕКТ: "ВЪТРЕШЕН РЕМОНТ НА СГРАДА В ОУ „ХРИСТО БОТЕВ" СЕЛО ДОЛНО БОТЕВО , ОБЩИНА СТАМБОЛОВО ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА", МОДУЛ „ОПТИМИЗИРАНЕ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА" ЗА 2014 Г., ВКЛЮЧВАЩ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА СГРАДАТА"

№по ред	видове строително ремонтни работи	мярка	количество	обща цена	
				ед.цена	стойност
1	Сваляне на стара мазилка	м2	580,00	0,00	0,00
2	Демонтаж на каратаван	м2	277,00	0,00	0,00
3	Демонтаж на фаянс и теракот	м2	93,00	0,00	0,00
4	Изнасяне на отпадъци	м3	28,00	0,00	0,00
5	Демонтаж на дървени первази	м	230,00	0,00	0,00
6	Циклене на реден паркет	м2	337,00	0,00	0,00
7	Лакиране на паркет	м2	337,00	0,00	0,00
8	Доставка и монтаж на дървени первази	м	230,00	0,00	0,00
9	Направа на саморазливна подова замазка	м2	34,00	0,00	0,00
10	Направа на гипсова мазилка	м2	46,00	0,00	0,00
11	Направа на вътрешна вароциментова мазилка	м2	238,00	0,00	0,00
12	Гипсова шпакловка по стени и тавани	м2	784,00	0,00	0,00
13	Боядисване на стени/цокли/ с блажна боя	м2	143,00	0,00	0,00
14	Двукратно боядисване с латекс при ремонт	м2	2670,00	0,00	0,00
15	Доставка и монтаж на ламиниран паркет	м2	65,00	0,00	0,00
16	Доставка и монтаж на пвц первази	м	32,00	0,00	0,00
17	Окачен таван с гипсокартон	м2	241,00	0,00	0,00
18	Окачен таван с минералноватови пана	м2	50,00	0,00	0,00
19	Доставка и монтаж на гранитогрес	м2	297,00	0,00	0,00
20	Монтаж на первази от гранитогрес - 7 см	м	184,00	0,00	0,00
21	Фаянсова облицовка на лепило при ремонт	м2	65,00	0,00	0,00
22	Ремонт и нови електро разводки,осв.тела,ключове и контакти	лв	-	0,00	0,00
23	Частичен ремонт на ВиК със смяна на смесит.батерии,тръби	лв	-	0,00	0,00
24	Доставка и монтаж на ел.бойлер	бр	1,00	0,00	0,00
25	Защитно покритие с найлон при ремонт	м2	941,00	0,00	0,00
	СТОЙНОСТ:			0,00	0,00
	20% ДДС:			0,00	0,00
	СТОЙНОСТ:			0,00	0,00

Печат:

Дата _____/ _____ / _____

Име и фамилия _____

Подпис _____

Длъжност _____

Наименование на участника

_____

№ и дата на пълномощното (в случай на упълномощаване)

_____